

Последњи одговори на захтеве за појашњењима или додатним информацијама

Предмет набавке: **Изградња јавног осветљења пута до моста у Угљареву**

Референтни број: **P0016/2026**

Текст захтева	Одговор - појашњење
Поштовани, У достављеној техничкој документацији уочена је неусаглашеност између броја предвиђених светиљки и броја стубова за њихову монтажу. Молимо за појашњење и прецизно дефинисање колико је светиљки потребно а колико стубова, односно да се ускладе подаци из пројектне документације како би се могла извршити тачна израда понуде и реализација рад. У техничкој документацији је наведен стуб типа 9/230, међутим исти није препознат као стандардна или дефинисана ставка у важећим техничким спецификацијама. Молимо за потврду да ли се ради о грешци у означавању или је у питању специфичан тип стуба који треба додатно дефинисати у документацији. Срдачан поздрав!	Одговор: 1. Стуб НБ 9/230 је (био) у производном програму неких произвођача стубова. Ако понуђач може да обезбеди стубове НБ 9/230 дозвољава се њихова уградња; у супротном треба понудити и уградити стуб НБ 9/250. Поздрав.

Пречишћени текст свих одговора на захтеве за појашњењима или додатним информацијама

Текст захтева	Одговор - појашњење
---------------	---------------------

Постовани, због чега у предмеру и предрацуну има 10 светиљки а 34 лира за светиљке и 34 стуба?	Поштовани, Наручилац ће изменити Образац структуре цене, у складу са сугестијом. С поштовањем
У складу са Законом о ЈН указујемо на недостатке који битно утичу на спровођење предметне ЈН. 1.У измени Предмера и предрачуна радова од 25.06.2026. у позицијама 2 и 3 навели сте да се врси ископ и постављање бетонских стубова НН мрезе 9/230. Стуб 9/230 не постоји, постоје 9/160, 9/200, 9/250...Молимо Вас да наведете тачно стуб који је предвидјен за испоруку и монтазу. 2.У позицији 2. предвидјено је да се врси ископ за тај стуб и да се око стуба попуњава ситнозрнастим сљунком као и набијацем или ситнозрнастим бетоном. То сто сте навели је у потпуности са усвојеним нормама РС, али наводите да је дубина укопавање стуба 2м сто није у складу са нормативом РС . По нормативу дубина укопавања је 1,6 м. Ми као потенцијални изводјаци смо дужни да указемо на неправилности па чак и ако су произасле из неког пројекта потребно је усклађивање са нормативом РС. 3.У позицији 3 сте предвидели испоруку и постављање бетонских стубова НН мрезе као и у позицији 2 али овде сте предвидели ископ рупе за темељ димензија 0,6х 0,6х 2м. Бетонирањем оваквог типа стуба (претпоставка је да је то стуб 9/250, а не 9/230)по нормативу се никада не бетонира по оваквим димензијама, јер силу затезања коју ови стубови трпе су предвидјена укопавање као у позицији 2. Овакав начин бетонирања се ради за специјалце са вредностима 9/613, 9/1000, итд. Једино одступање од норматива може бити уколико је поврсински слој земље порозан па се ради само поврсинско бетонирање око стуба 0,6 х 0,6 х 0,4. Такође нагласавамо да не постоји калуп димензије 0,6х0,6х2м, ни префабриковани темељ таквих димензија. Та димензија не може да се постигне бусењем, руцно ископавање није могуће у простору 0,6х0,6х2 м а	Одговор: 1. Стуб НБ 9/230 је (био) у производном програму неких произвођача стубова. Ако понуђач може да обезбеди стубове НБ 9/230 дозвољава се њихова уградња; у супротном треба понудити и уградити стуб НБ 9/250. 2. Избор бетонских стубова је извршен у складу са Техничком препоруком број 10 Општи технички услови за пројектовање, изградњу и коришћење подземних електроенергетских водова у дистрибутивним мрежама 0,4кВ, 10кВ, 20кВ и 35кВ - ЕПС Дирекција за дистрибуцију електричне енергије, Београд. Препоручена дубина укопавања темеља за стубове номиналне дужине стабла од 9м је 1,8м, а не 1,6м. С обзиром на врсту тла, а у складу са тачком 8.1. поменутих Препорука одређена је дубина темељења од 2,0м. У тачки 8.6. наведене Техничке препоруке је наведен начин ископпа темељне јаме. 3. Дате димензије призматичних темеља стубова су у складу са тачком 8.3. наведених Техничких препорука. 4. Није грешка у предмеру радова. Стубова има 33, а светиљки 10, јер је захтев наручиоца да се у овој фази осветли само део пута. Стубови и СКС се морају поставити на читавој дужини пута.

ископ багером би толико растресо земљу да ни висеслојни темељ не би ниста знацио. Молимо Вас да изврсите ускладјење са нормативом РС. 4. На питање потенцијалног понудјача о неускладјености броја светиљки, лира, и стубова , изврсили сте само измену без образложења тако сто сте ускладили број светилки и број лира али не и стубова. Молимо за појасњење ста знаци 33 стуба на 10 светиљки.	
Поштовани, Обзиром да се светиљке ВОЛТАНА 0 више не производе, да ли Наручиоц остаје при захтеваним карактеристикама светиљки? Поздрав!	Поштовани, Да. Карактеристике светиљки наведене у конкурсној документацији се не мењају. С поштовањем!
Поштовани, У достављеној техничкој документацији уочена је неусаглашеност између броја предвиђених светиљки и броја стубова за њихову монтажу. Молимо за појашњење и прецизно дефинисање колико је светиљки потребно а колико стубова, односно да се ускладе подаци из пројектне документације како би се могла извршити тачна израда понуде и реализација рад. У техничкој документацији је наведен стуб типа 9/230, међутим исти није препознат као стандардна или дефинисана ставка у важећим техничким спецификацијама. Молимо за потврду да ли се ради о грешци у означавању или је у питању специфичан тип стуба који треба додатно дефинисати у документацији. Срдачан поздрав!	Одговор: 1. Стуб НБ 9/230 је (био) у производном програму неких произвођача стубова. Ако понуђач може да обезбеди стубове НБ 9/230 дозвољава се њихова уградња; у супротном треба понудити и уградити стуб НБ 9/250. Поздрав.

Постовани, Дана, 25.06.2026. упутили смо питање у вези са предметном јавном набавком које се односе на нејасноће и дилеме у структури цене. С обзиром на то да до данас нема одговора, љубазно вас молим да исти доставите како би сви заинтересовани понудјаци имали јасне и једнаке услове.	Поштовани, Одговори на сва постављена питања се налазе на поратлу. Поздрав.